

Planilha de Orçamento GLOBAL

14/11/2017
Página 1 de 1

Obra: 0048 - PAVIMENTAÇÃO UNIDADE SAÚDE RUI BARBOSA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO

Endereço: RUA SÃO JORGE
Cidade: ARROIO DO MEIO

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
2. PAVIMENTAÇÃO/MURO CONTENÇÃO					
.1 Murro pedra Gres 50x25x12 P/fiada Ci-ar1:6 altura aproximada de 55 cm fora do chão	216,00	M	11,54	6,15	
			2.492,64	1.328,40	3.821,04
.2 Leito de Pedrisco Britado 10cm Para assentamneto PVs	449,00	M2	4,10	2,43	
			1.840,90	1.091,07	2.931,97
.3 Contrapiso Concreto Impermeavel- 8cm-300kg Ci/m3 assentamento piso podotatil	35,00	M2	24,57	17,58	
			859,95	615,30	1.475,25
.4 Pavimentacao Blocos Concreto Intertravados 6,5cm	419,20	M2	35,81	13,65	
			15.011,55	5.722,08	20.733,63
.5 Piso Podotátil direcional, Placas 30x30-arg.ci-ar 1:4-3cm	35,00	M2	17,96	32,53	
			628,60	1.138,55	1.767,15
.6 Forn.e Assent.tubo Concreto Simples C-2 Pb 400mm	100,00	M	43,77	15,86	
			4.377,00	1.586,00	5.963,00
.7 Boca de Lobo (0,60x1,00m) C/ligacao Tubo C-2 400mm	2,00	UN	369,32	280,88	
			738,64	561,76	1.300,40
.8 Meio-fio de Concreto Pre-moldado (forn.e Assent.)	100,00	M	19,60	9,24	
			1.960,00	924,00	2.884,00
Total de PAVIMENTAÇÃO/MURO CONTENÇÃO			27.909,28	12.967,16	40.876,44
TOTAL DO ORÇAMENTO			27.909,28	12.967,16	40.876,44