

Planilha de Orçamento GLOBAL

21/06/2016
Página 1 de 1Obra: 0062 - COBERTURA QUADRA ESC. TANCREDO NEVES
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIOEndereço: MONSENHOR JACOB SEGER
Cidade: ARROIO DO MEIO

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
1. FUNDÇÕES				
.1 Escavacao Man Solo de 1a. Ate 1,50m sapata pilar e drenagem)	3,50 M3	0,00	34,42	
		0,00	120,47	120,47
.2 Demolicao Manual de Concreto Armado	3,80 M3	0,00	156,24	
		0,00	593,71	593,71
.3 Sapata Concreto Armado Fck20mpa-completa(8x0,50x0,50x0,30)	0,60 M3	741,57	410,79	
		444,94	246,47	691,41
.4 Concreto Fck20mpa - Preparo Lanc e Cura (50 x 0,45 x 0,10)	4,80 M3	245,11	152,66	
		1.176,53	732,77	1.909,30
Total de FUNDÇÕES		1.621,47	1.693,42	3.314,89
2. COBERTURA				
.1 Estrutura Metal.tesouras - vao= até 15m (pintada)	247,35 M2	76,98	0,00	
		19.041,00	0,00	19.041,00
.2 Cobertura Com Telha Aco Zincado(ondul.ou Trapez.)	247,35 M2	30,84	7,95	
		7.628,27	1.966,43	9.594,70
.3 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50	26,00 M	75,04	26,38	
		1.951,04	685,88	2.636,92
.4 Tubo Pvc Rigido 100mm tubo de queda	26,00 M	11,00	10,53	
		286,00	273,78	559,78
Total de COBERTURA		28.906,31	2.926,09	31.832,40
3. supra estrutura				
.1 Pilar Tubular Ferro Galvanizado- 15,00 x15,00 x 1/4" pintado	42,00 M	204,96	0,00	
		8.608,32	0,00	8.608,32
Total de supra estrutura		8.608,32		8.608,32
4. DRENAGEM				
.1 Poco de Visita Alvenaria Tipo"a"(0,60x0,80m)h=1,0m	2,00 UN	180,69	143,02	
		361,38	286,04	647,42
.2 Forn e Assentame Tubo Concreto Simples C-2 Ponta/bolsa 300mm	25,00 M	24,60	6,87	
		615,00	171,75	786,75
.3 Forn. Assent.tubo Pvc P/coletor Esgoto Je Dn 200mm	25,00 M	36,93	4,74	
		923,25	118,50	1.041,75
Total de DRENAGEM		1.899,63	576,29	2.475,92
5. PINTURA QUADRA				
.1 Demarcacao Cancha Esporte(tinta Acrilica)-2demaos	125,00 M	0,40	13,81	
		50,00	1.726,25	1.776,25
Total de PINTURA QUADRA		50,00	1.726,25	1.776,25
TOTAL DO ORÇAMENTO		41.085,73	6.922,05	48.007,78