

## MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO BÁSICO

IMPLANTAÇÃO RÓTULA RUA BELA VISTA  
IMPLANTAÇÃO DE RÓTULA ESTRADA GERAL PALMAS  
MANTENÇÃO PINTURA HORIZONTAL ESTRADA GERAL ARROIO GRANDE  
MANTENÇÃO PINTURA HORIZONTAL ESTRADA GERAL PALMAS  
MANTENÇÃO PINTURA HORIZONTAL RUA DO UMBU

ARROIO DO MEIO/RS

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Arroio do Meio  
**OBRA:** Implantação de Rótula e Sinalização Horizontal  
**LOCAL:** Rua Bela Vista, Rua Umbu, Estrada Geral Arroio Grande,  
Estrada Geral de Palmas.

### Dados de Projeto

<b>ART:</b> 8704685	<b>7888823</b>	<b>Previsão de Execução:</b>	<b>02 Meses</b>
<b>RUA UMBÚ</b>			
<b>Item</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.:</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>
1	156,00	m <sup>2</sup>	Pintura com tinta demarcatória na cor amarela ( Eixo de Pista ), espessura 0,60mm, e adicionamento de micro esferas de vidro com 12 cm de largura.
2	15,00	m <sup>2</sup>	Pintura com tinta demarcatória na cor Branca ( Dizeres 60 Km/h), espessura 0,60mm, e adicionamento de micro esferas de vidro com 1,60m de comprimento ( 06 Unidades ).

<b>ESTRADA GERAL DE PALMAS E ESTRADA SÃO ROQUE</b>			
<b>Item</b>	<b>Unid.</b>	<b>Qtd.:</b>	<b>Descrição dos Serviços</b>
3	120,00	m <sup>2</sup>	Pintura com tinta demarcatória na cor amarela LFO-1( Eixo de Pista ), espessura 0,60mm, e adicionamento de micro esferas de vidro com 12 cm de largura.
4	8,00	m <sup>2</sup>	Pintura com tinta demarcatória na cor Branca ( Faixa de Segurança e Retenção), espessura 0,60mm, e adicionamento de micro esferas de vidro.
5	24,00	Unid.	Fornecimento e Implantação de Tachões BI-Direcionais na cor Amarela e Refletivo Amarelo, nas dimensões 25x15x05cm
6	8,00	Unid.	Fornecimento e Implantação de Super Calotas com Refletivo 28x28x15 Cm (Rotatória).