

Planilha de Orçamento GLOBAL

21/07/2017
Página 1 de 2Obra: 2013 - Telheiro Navegantes
Cliente: Telheiro NavegantesEndereço:
Cidade:

| Item/Descrição | Qtd. Un | Preço Unitário/Preço Total | | Total |
|---|-----------|----------------------------|-----------------|------------------|
| | | Material | Mão-de-Obra | |
| 1. DEMOLIÇÕES | | | | |
| .1 Demolicao de Cobertura Com Telhas Ceramicas c/reap. madeira | 111,71 M2 | 0,00 | 5,99 | |
| | | 0,00 | 669,14 | 669,14 |
| .2 Demolicao de Cobertura Com Telhas Fibrocimento c/reap.madei | 146,35 M2 | 0,00 | 4,50 | |
| | | 0,00 | 658,58 | 658,58 |
| .3 Retirada de postes roliços de madeira | 7,00 UN | 0,00 | 56,72 | |
| | | 0,00 | 397,04 | 397,04 |
| Total de DEMOLIÇÕES | | | 1.724,76 | 1.724,76 |
| 2. Supra Estrutura | | | | |
| .1 Armadura Ca-50 Media-corte e Montagem (Chumbadores) | 93,50 KG | 8,76 | 2,54 | |
| | | 819,06 | 237,49 | 1.056,55 |
| .2 Pilar Estrutura metalica treliçado com fech. lateral 20x25 | 25,60 M | 375,96 | 0,00 | |
| | | 9.624,58 | 0,00 | 9.624,58 |
| Total de Supra Estrutura | | 10.443,64 | 237,49 | 10.681,13 |
| 3. Cobertura | | | | |
| .1 Cobertura Com Telha Aco Zincado(ondul.ou Trapez.) | 258,06 M2 | 22,00 | 10,47 | |
| | | 5.677,32 | 2.701,89 | 8.379,21 |
| .2 Estrutura Metal.tesoura 2aguas-vao=15m | 258,06 M2 | 150,48 | 0,00 | |
| | | 38.832,87 | 0,00 | 38.832,87 |
| .3 Algeroz Chapa Galvanizada Corte 70-fixo Alvenaria | 8,00 M | 80,46 | 4,20 | |
| | | 643,68 | 33,60 | 677,28 |
| .4 Cumeeira Para Telha Aco Zincado Ondulada/trapezoid | 18,70 M | 14,38 | 5,24 | |
| | | 268,91 | 97,99 | 366,90 |
| .5 Forro Pvc 200mm C/perfil Sustentacao Em Pvc | 40,00 M2 | 34,47 | 0,00 | |
| | | 1.378,80 | 0,00 | 1.378,80 |
| Total de Cobertura | | 46.801,58 | 2.833,48 | 49.635,06 |
| 4. FUNDAÇÕES E PISO | | | | |
| .1 Conc Fck20mpa - Prep,lanc e Cura(piso telheiro/sapata pilar | 3,20 M3 | 238,43 | 155,38 | |
| | | 762,98 | 497,22 | 1.260,20 |
| .2 Viga Baldrame Concr.armado Fck15mpa-completa 5,20+(0,85x3)+5,20 = 12,95 | 0,77 M3 | 711,29 | 399,51 | |
| | | 547,69 | 307,62 | 855,31 |
| .3 Escavacao Manual de Solo de 1a. Ate 1,50m | 27,00 M3 | 0,00 | 26,11 | |
| | | 0,00 | 704,97 | 704,97 |
| .4 Leito de Pedra Britada 5cm | 11,70 M2 | 3,76 | 1,82 | |
| | | 43,99 | 21,29 | 65,28 |
| .5 Reaterro Valas Com Areia-compactado Mecanicamente aterro sapatas, valas e churrasqueiras | 26,50 M3 | 69,54 | 8,98 | |
| | | 1.842,81 | 237,97 | 2.080,78 |
| .6 Contrapiso Concreto-5cm-200kg Ci/m3 (magro) | 8,50 M2 | 8,39 | 9,90 | |
| | | 71,32 | 84,15 | 155,47 |
| Total de FUNDAÇÕES E PISO | | 3.268,79 | 1.853,22 | 5.122,01 |
| 5. PAREDES | | | | |
| .1 Alvenaria Tij.macico-de 15cm-j15mm Ci-ca-ar 1:2:8 | 114,00 M2 | 56,85 | 23,86 | |
| | | 6.480,90 | 2.720,04 | 9.200,94 |
| Total de PAREDES | | 6.480,90 | 2.720,04 | 9.200,94 |
| 6. REVESTIMENTO | | | | |
| .1 Massa Unica 20mm-argamassa Regular Ca-ar 1:5+20%ci | 228,00 M2 | 3,53 | 16,70 | |
| | | 804,84 | 3.807,60 | 4.612,44 |
| .2 Alvenaria Tij.refratario-plaqueta 5cm | 35,91 M2 | 87,87 | 20,61 | |
| | | 3.155,41 | 740,11 | 3.895,52 |

Planilha de Orçamento GLOBAL

21/07/2017
Página 2 de 2Obra: 2013 - Telheiro Navegantes
Cliente: Telheiro NavegantesEndereço:
Cidade:

| Item/Descrição | Qtd. | Un | Preço Unitário/Preço Total | | Total |
|--|--------|----|----------------------------|------------------|------------------|
| | | | Material | Mão-de-Obra | |
| Total de REVESTIMENTO | | | 3.960,25 | 4.547,71 | 8.507,96 |
| 7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | |
| .1 Luminaria Fluorescente Economica 1x60 w Completa | 11,00 | UN | 32,97 | 17,10 | |
| | | | 362,67 | 188,10 | 550,77 |
| .2 Eletroduto Corrugado 3/4" | 150,00 | M | 1,45 | 1,23 | |
| | | | 217,50 | 184,50 | 402,00 |
| .3 Ponto Eletrico Tomada Baixa-incl.cx.2x4"e Baixada | 5,00 | PT | 23,43 | 83,11 | |
| | | | 117,15 | 415,55 | 532,70 |
| .4 Ponto Eletrico Interruptor duplo-incl.cx e Baix. | 6,00 | PT | 13,58 | 68,40 | |
| | | | 81,48 | 410,40 | 491,88 |
| .5 Fio Isolado 1,5mm2 (14awg) | 185,00 | M | 0,65 | 0,86 | |
| | | | 120,25 | 159,10 | 279,35 |
| .6 Fio Isolado 2,5mm2 (12awg) | 60,00 | M | 0,91 | 0,86 | |
| | | | 54,60 | 51,60 | 106,20 |
| Total de INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | 953,65 | 1.409,25 | 2.362,90 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | 71.908,81 | 15.325,95 | 87.234,76 |