

# Planilha de Orçamento GLOBAL

09/08/2018  
Página 1 de 2

Obra: 2018 - Reforma Prédio Museu Municipal de Arroio do Meio  
Cliente:

Endereço:  
Cidade:

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
<b>1. Serviços Iniciais</b>				
.1 Tampa Quadro de Distribuição 1x1,2	1,00 UN	201,63	52,30	
		201,63	52,30	253,93
.2 Lavagem parde/grade com lava jato- Alta Pressão	761,59 M2	0,69	5,79	
		525,50	4.409,61	4.935,11
.3 Lavagem telhado, reposição de telhas se necessário	252,72 M2	0,52	8,43	
		131,41	2.130,43	2.261,84
.4 Raspagem Pintura Antiga/bolhas em pintura	79,00 M2	0,00	2,64	
		0,00	208,56	208,56
.5 Raspagem Pintura Antiga a Oleo	67,84 M2	0,00	4,42	
		0,00	299,85	299,85
.6 Rasgo Em Alvenaria Para Eletroduto-com Enchimento	2,00 M	1,14	8,60	
		2,28	17,20	19,48
.7 Demolicao de Revestimento Com Argamassa	26,00 M2	0,00	6,33	
		0,00	164,58	164,58
.8 Chapisco Ci-ar 1:5-7mm Preparo e Aplicacao	26,00 M2	2,04	5,31	
		53,04	138,06	191,10
.9 Reboco Argamassa Fina Ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) Fechament	55,00 M2	1,36	11,68	
		74,80	642,40	717,20
<b>Total de Serviços Iniciais</b>		<b>988,66</b>	<b>8.062,99</b>	<b>9.051,65</b>
<b>2. Serviços em Pisos</b>				
.1 Piso Placas Ardosia-arg.ci-ar 1:5-3cm+rej.ci-af1:4	3,39 M2	79,29	28,45	
		268,79	96,45	365,24
.2 Rejuntamento Piso/Rampa Infiltração BC	8,00 M2	2,59	2,64	
		20,72	21,12	41,84
.3 Passeio em Pedra Grês remoção e reposição	26,00 M2	8,21	19,12	
		213,46	497,12	710,58
<b>Total de Serviços em Pisos</b>		<b>502,97</b>	<b>614,69</b>	<b>1.117,66</b>
<b>3. Serviços em Altura - Platibanda/Telhado</b>				
.1 Algeroz Chapa Galvanizada Corte 40-fixo Alvenaria	77,20 M	61,21	0,48	
		4.725,41	37,06	4.762,47
.2 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 50	18,00 M	89,37	12,00	
		1.608,66	216,00	1.824,66
<b>Total de Serviços em Altura - Platibanda/Telhado</b>		<b>6.334,07</b>	<b>253,06</b>	<b>6.587,13</b>
<b>4. Serviços de Revestimento Cerâmico</b>				
.1 Revest. Cerá Branco a Prumo Com Argamassa Colante - Sem Emb.	33,15 M2	30,05	8,51	
		996,16	282,11	1.278,27
.2 Revest. Cerâmico Cor a Prumo Com Cola-sem Emboco	86,05 M2	51,69	6,00	
		4.447,92	516,30	4.964,22
<b>Total de Serviços de Revestimento Cerâmico</b>		<b>5.444,08</b>	<b>798,41</b>	<b>6.242,49</b>
<b>5. Serviços de Pintura</b>				
.1 Pintura Esmalte Brilh.s/esq.ferro 2dem-incl.zarcao	138,44 M2	3,28	24,15	
		454,08	3.343,33	3.797,41
.2 Pintura Com Tinta Ceramica-2 Demaos	252,72 M2	5,50	17,08	
		1.389,96	4.316,46	5.706,42
.3 Pintura Esmalte Brilh.s/madeira-2 Dem-incl.fdo Bco	300,41 M2	1,40	15,29	
		420,57	4.593,27	5.013,84
.4 Fundo Acrílico sobre Reboco-1dem	55,00 M2	0,22	6,12	
		12,10	336,60	348,70
.5 Revestimento Acrilico Texturado 2 Demaos	16,85 M2	0,17	13,27	
		2,86	223,60	226,46
.6 Pintura Acrilica Sobre Reboco-2 Demaos	970,11 M2	0,03	10,67	
		29,10	10.351,07	10.380,17

# Planilha de Orçamento GLOBAL

09/08/2018  
Página 2 de 2

Obra: 2018 - Reforma Prédio Museu Municipal de Arroio do Meio  
Cliente:

Endereço:  
Cidade:

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
		Material	Mão-de-Obra	
<b>Total de Serviços de Pintura</b>		<b>2.308,67</b>	<b>23.164,33</b>	<b>25.473,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>15.578,45</b>	<b>32.893,48</b>	<b>48.471,93</b>