EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Contrato:

Município de Arroio do Meio

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio

TIPO DE SERVIÇO: Contratação de material e serviços para execução de pavimentação asfáltica

Ruas e Estradas Diversas do Município de Arroio do Meio

ART CONFORME PROJETO INDIVIDUAL

		Larg Previstas	Esp Prev
Extensão (m)	1.500,00		
Área de intervenção(reforço+Vala) (m²)	16.050,00	10,7	Variável
Área Rachão (m²)	11.550,00	7,7	0,20
Área de BBG m²	10.650,00	7,10	0,18
Área de Imprimação (m²) CM30	10.500,00	7,00	
Área de Pintura de Ligação RR2-C	9.750,00	6,50	
Área d Pavimentação CBUQ (m²)	9.750,00	6,50	0,05

Item	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Quantidades	SINAPI	BDI DESONERADO 28,53%				BDI SEM DESONERAÇÃO 22,47%			
					Custo Unitário R$	Total Simples + BDI	Total Por Item	Total Por Grupo	Custo Unitário R$	Total Simples + BDI	Total Por Item	Total Por Grupo
1.0	**Fornecimento de Base de Brita Graduada**							569.627,19				548.776,93
1.1	Regularização e compactação de subleito predominante argiloso	m²	11.550,00	100576	2,34	3,00	34.650,00		2,44	2,98	34.419,00	
1.2	Forcencimento e aplicação de Base de brita graduada (e=0,18m)	m³	1.917,00	96396	132,17	169,87	325.640,79		132,94	162,81	312.106,77	
1.3	Transp Com Caminh Basc 10m³ Brita Grad Rod Pav. T/KM DMT 33,60KM	m³.Km	64.411,20	93589	2,53	3,25	209.336,40		2,57	3,14	202.251,16	
2.0	**Fornecimento e Execução Asfalto - Pista de Rolamento**							1.438.226,62				1.374.100,57
2.2	Imprimação asfáltica CM-30	m²	10.500,00	96401	6,14	7,89	82.845,00		6,14	7,51	78.855,00	
2.3	Tratamento Superficial Simples RR-2C	m²	9.750,00	96402	3,58	4,60	44.850,00		3,58	4,38	42.705,00	
2.4	Fabric e Aplic. CBUQ -Conc Bet Usin a Quente e=0,05m (T) 2,4T/m³	m³	487,50	95995	2.006,59	2.579,07	1.257.296,62		2.011,77	2.463,81	1.201.107,37	
2.5	Transporte Com de CBUQ (Capa de Rolamento) DMT 33,6Km (m³xKm)	m³.Km	16.380,00	93590	2,53	3,25	53.235,00		2,57	3,14	51.433,20	
3.0	**SINALIZAÇÃO Horizontal - Obras Complementares**							52.791,00				50.712,00
3.1	Limpeza de Superfície para aplicação de pintura, jato/escova	m²	600,00	99814	1,38	1,77	1.062,00		1,94	2,37	1.422,00	
3.2	Sinalização Horizontal Mecanizada e=0,06mm Branca e amarela	m²	600,00	SICRO 5213401	33,95	43,63	26.178,00		33,95	41,57	24.942,00	
3.3	Tachão Reflexiva em Resina Bidirecional	un.	300,00	SICRO 5219644	66,27	85,17	25.551,00		66,27	81,16	24.348,00	
					TOTAL GERAL DESONERADO		**2.060.644,81**		**TOTAL GERAL DESONERADO**		**1.973.589,50**	

BDI ADOTADO (Bonificação Despesas Indiretas) SEM DESONERAÇÃO	**22,47%**
VALOR A SER ADOTADO	**1.973.589,50**

1	Base Graduada	548.776,93
2	CBUQ	1.374.100,57
3	Sinalização	50.712,00
		1.973.589,50

Aldir De Bona

Engº Civil - CREA/RS 183518

Data: 01/01/2023

Sinapi: NOV 2022 ANP NOV 2022

Planilhas Orçamentárias Atendem os Encargos Sinapi e Sicro 2 Porto Alegre - RS