

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO
 EMPREENDIMENTO: REFORMA PÓS ENCHENTE DO POSTO DE SAÚDE NAVEGANTES

TIPO DE SERVIÇO:

Item	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Unidade	Quantidades
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Instalação de Placa de Obra + Fornecimento de Material (2,40x1,20m)	un	2,88
2.0	ESQUADRIAS PSF NAVEGANTES		
2.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	41,37
2.2	REMOÇÃO DAS PORTAS	m²	41,37
2.3	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC	m²	1,55
2.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE	m²	1,55
2.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
3.0	PINTURA / ARREMATAS EM GERAL		
3.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA	m²	30,00
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	m²	100,00
4.0	CERCAMENTO		
4.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M E ARAME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	76,19
5.0	PLUVIAL		
5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO	m	35,00
5.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	un	10,00

SINAPI
103689
91338
97644
102191
102161
90830
87775
95624
101189
89512
89744
TOTAL

BDI SEM DESONERAÇÃO			
24,80%			
Custo Unitário R\$	Custo Unitário + BDI R\$	Total Simples + BDI	Total Por Item
			R\$ 1.105,23
307,50	383,76	1105,23	
			R\$ 55.207,79
1046,17	1.305,62	54.013,50	
R\$ 8,88	R\$ 11,08	R\$ 458,38	
21,38	26,68	41,35	
298,95	298,21	462,23	
186,16	232,33	232,33	
			R\$ 4.860,30
50,97	63,61	1.908,30	
23,65	29,52	2.952,00	
			R\$ 6.269,68
65,94	82,29	6.269,68	
			R\$ 2.631,55
52,12	65,05	2.276,75	
28,43	35,48	354,80	
			R\$ 70.074,55

Data: 15 de setembro de 2023
 SINAPI - NÃO DESONERADO - Julho/2023


 Ionara Magalhães
 Engenharia Civil - CREAVRS
 180.285/D