

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO

EMPREENHIMENTO: REFORMA PÓS ENCHENTE DA ESCOLA CONSTRUINDO O SABER

TIPO DE SERVIÇO: REFORMA

Item	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Unidade	Quantidades	SINAPI	BDI SEM DESONERAÇÃO			
					Custo Unitário R\$	Custo Unitário + BDI R\$	Total Simples + BDI	Total Por Item
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							1.105,23
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA (2.40 X 1.20)	m²	2,88	103689	307,50	383,76	1105,23	
2.0	ESQUADRIAS							47.282,69
2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	35,91	97644	8,88	11,08	397,88	
2.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	35,91	91338	1046,17	1.305,62	46.884,81	
3.0	PINTURA / ARREMATAS EM GERAL							7.256,90
3.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	m²	27,00	87775	50,97	63,61	1.717,47	
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SA M2 C 23,65 CADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS	m²	187,65	95624	23,65	29,52	5.539,43	
4.0	CERCAMENTO							6.620,92
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM	m³	23,04	101159	134,68	168,08	3.872,56	
4.2	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M	m²	37,00	101193	59,52	74,28	2.748,36	
					TOTAL			62.265,74

Data: 15 de setembro de 2023
 SINAPI - NÃO DESONERADO - Julho/2023


 William Bianchin
 Engenheiro Civil - CREARS 259.964