

MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO

EMPREENHIMENTO: REFORMA DE SALA DE CINEMA RRT Nº 13584074
 SISTEMA CONSTRUTIVO: Alvenaria portante e madeira
 EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Arroio do Meio
 TIPO DE SERVIÇO: Reforma da sala de cinema - Casa do Museu

Item	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Unidade	Quantidades	SINAPI	BDI DESONERADO				BDI SEM DESONERAÇÃO			
					26,36%				20,37%			
					Custo Unitário R\$	Custo Unitário + BDI R\$	Total Simples + BDI	Total Por Item	Custo Unitário R\$	Custo Unitário + BDI R\$	Total Simples + BDI	Total Por Item
AG1	AGRUPAMENTO 01 - AG 01											
1.0	TELHADO - revisão do telhado existente							10.112,30				9.986,62
1.1	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical	m²	63,80	92540	61,32	77,48	4943,22		64,60	77,76	4961,09	
1.2	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical	m²	63,80	94441	64,12	81,02	5169,08		65,44	78,77	5025,53	
2.0	CALHAS							10.808,28				10.465,80
2.1	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical	m	50,00	94228	97,04	122,62	6.131,00		98,71	118,82	5.941,00	
2.2	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento	m	22,00	104166	77,92	98,46	2.166,12		79,37	95,54	2.101,88	
2.3	Joelho PVC, soldável, PB, 90º, DN 150mm, para esgoto predial	un	4,00	37950	65,20	82,39	329,56		65,20	78,48	313,92	
2.4	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25cm, incluso transporte vertical	m	30,00	94231	57,55	72,72	2.181,60		58,40	70,30	2.109,00	
3.0	ELÉTRICO - revisão da elétrica existente							2.084,94				1.986,11
3.1	Revisão elétrica das instalações de luz e som, considerando a posição do Datashow	vb	1,50	ORÇAMENTO	1100,00	1.389,96	2084,94		1100,00	1.324,07	1986,11	
4.0	REVESTIMENTO E PINTURA							4.080,13				4.141,19
4.1	Pintura esquadrias - Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos	m²	147,00	102219	15,19	19,19	2820,93		16,26	19,57	2876,79	
4.2	Pintura da platibanda - Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador	m²	40,00	102492	24,91	31,48	1259,20		26,26	31,61	1264,40	
5.0	PISO DE MADEIRA							2.827,32				2.774,36
5.1	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	vb	1,50	ORÇAMENTO	900,00	1.137,24	1.705,86		900,00	1.083,33	1.625,00	
5.2	Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 2 demãos	m²	51,68	102215	17,17	21,70	1121,46		18,48	22,24	1.149,36	
				TOTAIS				29.912,97				29.354,08

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS - SEM DESONERAÇÃO

BDI (Bonificação Despesas Indiretas)	20,37%
VALOR APURADO R\$ 29.354,08	

OBS.: Este orçamento considera deixar as madeiras de Lei da estrutura do telhado (tesouras) e trocar os caibros, terças e ripamentos e telhas cerâmicas (se necessário, após avaliação *in loco*).

Planilhas Orçamentárias Atendem aos Encargos Sinapi Porto Alegre - RS

Data: 09 de outubro de 2023
 Sinapi: Agosto/2023

Danilo José Bruxel
 Prefeito Municipal de Arroio do Meio -RS

Cristiane Lavall
 Arquiteta e Urbanista - CAU A107.084-3