

Número: 44

BDI Padrão: **24,230%****Bancos:**

SICRO3: RS 7/2023 SINAPI: RS 12/2023

Orçamento: **Aquisição de Insumos para Pavimentações Diversas em CBUQ R2**Obra: **Pavimentação Asfálticas Diversas Rev 02****Planilha Sintética Simples**

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				Fornecimento de BBG						1.366.101,58
1.1	Composição	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	34240	2,68	3,32	91.763,20	113.676,80
1.2	Composição	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4550,4	131,22	163,01	597.103,48	741.760,70
1.3	Composição	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	152893,44	2,69	3,34	411.283,35	510.664,08
2				Fornecimento de CBUQ						2.419.464,64
2.1	Composição	Próprio	IMPRIM CM30	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	M²	24000	7,73	9,60	185.520,00	230.400,00
2.2	Composição	Próprio	PNT LIG RR2C	1: ASFALTO - BASE JAN 2023 ANP +17% ICMS - PREÇO MÉDIO PONDERADO RS EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE	M²	22400	2,83	3,51	63.392,00	78.624,00
2.3	Composição	Próprio	EXEC CBUQ C	1: ROLAMENTO - BASE SINAPI 95995	M³	1120	1.463,52	1.818,13	1.639.142,40	2.036.305,60
2.4	Composição	Próprio	CP409	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³XKM	37632	1,59	1,97	59.834,88	74.135,04
3				Sinalização Horizontal						210.699,00
3.1	Composição	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1600	2,02	2,50	3.232,00	4.000,00
3.2	Composição	SICRO3	5213401	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	1600	42,21	52,43	67.536,00	83.888,00
3.3	Composição	SICRO3	5219644	Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação	un	1300	76,05	94,47	98.865,00	122.811,00
								Total sem BDI		3.217.672,31
								Total do BDI		778.592,91
								Total		3.996.265,22

Aldir De Bona
 CREA RS 183518
 Engº Civil - Setor de Engenharia