

Número: 6

Município de Arroio do Meio
Obra: Execução de Loteamento
Orçamento: Loteamento Municipal
BDI Padrão: 22,330%



Planilha de Orçamento

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1	Composição	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	10,00	R\$ 167,07	R\$ 204,37	R\$ 1.670,70	R\$ 2.043,70
2	Composição	SECID-PR	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	1.000,00	R\$ 91,08	R\$ 111,41	R\$ 91.080,00	R\$ 111.410,00
3	Composição	SEINFRA-CE	C4839	CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm (80x 80x60cm), FUNDO DE CONCRETO, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA	UN	40,00	R\$ 335,69	R\$ 410,64	R\$ 13.427,60	R\$ 16.425,60
4	Composição	SEINFRA-M	ED-48333	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM	m2	40,00	R\$ 168,56	R\$ 206,19	R\$ 6.742,40	R\$ 8.247,60
5	Composição	SECID-PR	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	901,00	R\$ 32,88	R\$ 40,22	R\$ 29.624,88	R\$ 36.238,22
6	Composição	AGETOP-CN	081254	CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	Un	2,00	R\$ 11,43	R\$ 13,98	R\$ 22,86	R\$ 27,96
7	Composição	SECID-PR	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 24,07	R\$ 29,44	R\$ 24,07	R\$ 29,44
8	Composição	CAESB-DF	80085080	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00	R\$ 30,60	R\$ 37,43	R\$ 30,60	R\$ 37,43
9	Composição	SINAPI	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 8.685,23	R\$ 10.624,64	R\$ 34.740,92	R\$ 42.498,56
10	Composição	SINAPI	98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 9.529,34	R\$ 11.657,24	R\$ 47.646,70	R\$ 58.286,20
11	Composição	SECID-PR	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	120,00	R\$ 47,94	R\$ 58,64	R\$ 5.752,80	R\$ 7.036,80
12	Insumo	CAESB-DF	89001030	TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO	un	23,00	R\$ 58,82	R\$ 71,95	R\$ 1.352,86	R\$ 1.654,85
13	Composição	SINAPI	104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 67,77	R\$ 82,90	R\$ 135,54	R\$ 165,80

Total sem BDI	R\$	232.251,93
Total do BDI	R\$	51.850,23
Total	R\$	284.102,16

Arroio do Meio, 17 de março de 2025.

FELIPE AREND PREDIGER
ENGENHEIRO CIVIL

SIDNEI ECKERT
Prefeito Municipal