

COMPOSIÇÕES

SINAPI - 04/2025

1. REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO	unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Custo
SINAPI	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	1	R\$ 59,11	R\$ 59,11
SINAPI	4385	PARALELEPÍPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	mil	0,005	R\$ 2.545,19	R\$ 12,73
SINAPI	5934	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	0,1	107,22	R\$ 10,72
TOTAL						R\$ 82,56 m²

2. ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO	unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Custo
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2296	R\$ 26,33	R\$ 6,05
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	R\$ 21,70	R\$ 4,98
TOTAL						R\$ 11,03

ORÇAMENTO - REPAROS

BDI= 24,23%

	DESCRIÇÃO	unidade	Quantidade	Preço Unit com BDI	Total
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS	m²	4.000,00	R\$ 102,56	R\$ 410.240,00
TOTAL:					R\$ 410.240,00

ORÇAMENTO - PAVIMENTO NOVO

BDI= 24,23%

	DESCRIÇÃO	unidade	Quantidade	Preço Unit com BDI	Total
SINAPI	101167 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	4000	99,23	R\$ 396.920,00
TOTAL:					R\$ 396.920,00

ORÇAMENTO - ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

BDI= 24,23%

	DESCRIÇÃO	unidade	Quantidade	Preço Unit com BDI	Total
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Assentamento de Meio Fio S/ material	m	1.000,00	R\$ 13,70	R\$ 13.700,00
TOTAL:					R\$ 13.700,00

ORÇAMENTO - MEIO-FIO

BDI= 24,23%

	DESCRIÇÃO	unidade	Quantidade	Preço Unit com BDI	Total
SINAPI	4059 Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2)	m	1.000,00	R\$ 34,90	R\$ 34.900,00
TOTAL:					R\$ 34.900,00

Arroio do Meio, 04 de agosto de 2025.