

COMPOSIÇÕES

SINAPI - 04/2025

1. REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER

BANCO	CODIGO	DESCRIÇÃO	unidade	Coefficiente	Preço Unit.	Custo
SINAPI	101869	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	m ²	1	R\$ 32,29	R\$ 32,29
SINAPI	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELO EPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA,	m ²	0,5	R\$ 62,19	R\$ 31,10
SINAPI	5934	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m ³	0,1	107,22	R\$ 10,72
TOTAL						R\$ 74,11

ORÇAMENTO

BDI= 24,23%

	DESCRIÇÃO	unidade	Quantidade	Preço Unit com BDI	Total
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REPAROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	m ²	4.000,00	R\$ 92,06	R\$ 368.240,00
TOTAL:					R\$ 368.240,00

ORÇAMENTO - ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

BDI= 24,23%

	DESCRIÇÃO	unidade	Quantidade	Preço Unit com BDI	Total
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	Assentamento de Meio Fio S/ material	m	500,00	R\$ 13,70	R\$ 6.850,00
TOTAL:					R\$ 6.850,00

ORÇAMENTO - MEIO-FIO

BDI= 24,23%

	DESCRIÇÃO	unidade	Quantidade	Preço Unit com BDI	Total
SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 12/15* cm (h x l1/l2)	m	500,00	R\$ 34,90	R\$ 17.450,00
TOTAL:					R\$ 17.450,00

Arroio do Meio, 04 de agosto de 2025.