

CNPJ: 87.297.271/000139

Obra: Execução de Parede com Divisórias Leves (GRAM)

Orçamento: Execução de Parede com Divisórias Leves (GRA)

BDI Padrão: 32,000%

Bancos:

SINAPI: RS 8/2025

ORSE: SE 7/2025



## Município de Arroio do Meio

### Planilha Sintética c/ Mão de Obra, Material e Equipamento

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total				
							MAT	EQU	M.O.	Total	MAT	EQU	M.O.	Total
PISOS														
1.1	Composição	SINAPI	104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_IPS	M2	36,59	R\$ 148,24	R\$ -	R\$ 36,07	R\$ 184,31	R\$ 5.424,10	R\$ -	R\$ 1.319,80	R\$ 6.743,90
1.2	Composição	SINAPI	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 1.527,28	R\$ -	R\$ 28,24	R\$ 1.555,52	R\$ 4.581,84	R\$ -	R\$ 84,72	R\$ 4.666,56
1.3	Composição	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 239,24	R\$ -	R\$ 41,53	R\$ 280,77	R\$ 717,72	R\$ -	R\$ 124,59	R\$ 842,31
1.4	Composição	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	73,18	R\$ 13,22	R\$ -	R\$ 14,14	R\$ 27,36	R\$ 967,44	R\$ -	R\$ 1.034,76	R\$ 2.002,20
1.5	Composição	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	73,18	R\$ 8,97	R\$ -	R\$ 6,39	R\$ 15,36	R\$ 656,42	R\$ -	R\$ 467,62	R\$ 1.124,04
1.6	Composição	SINAPI	98688	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	23,20	R\$ 63,52	R\$ -	R\$ 4,49	R\$ 68,01	R\$ 1.473,67	R\$ -	R\$ 104,16	R\$ 1.577,83
							R\$	13.821,19	R\$	-	R\$	3.135,65	R\$	16.956,84

Total sem BDI

R\$ 12.846,80

Total do BDI

R\$ 4.110,04

Total

R\$ 16.956,84

GNPJ: 87297271000139

Obra: Paredes em Drywall - Defesa Civil e Conselho Tutelar

Orçamento: Execução de Fechamento com Divisórias Leves

Cliente:

BDI Padrão: 32,000%

Bancos:

ORSE: SE 4/2025

SICRO3: RS 4/2025

## Planilha Sintética c/ Mão de Obra, Material e Equipamento

Empresa: Município de Arroio do Meio



Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI		MAT	Preço Total		Total	
							M.O.	MAT		M.O.	MAT		
1	Composição	SINAPI	104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	35,14	R\$ 151,55	R\$ 32,85	R\$ 184,40	R\$ 5.325,47	R\$ 1.154,34	R\$ 6.479,81	
2	Composição	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.396,33	R\$ 21,42	R\$ 1.417,75	R\$ 1.396,33	R\$ 21,42	R\$ 1.417,75	
3	Composição	SINAPI	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 1.527,27	R\$ 26,29	R\$ 1.553,56	R\$ 1.527,27	R\$ 26,29	R\$ 1.553,56	
4	Composição	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 239,23	R\$ 38,66	R\$ 277,89	R\$ 478,46	R\$ 77,32	R\$ 555,78	
5	Composição	SINAPI	88487	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	70,28	R\$ 12,82	R\$ 13,17	R\$ 25,99	R\$ 900,89	R\$ 925,58	R\$ 1.826,57	
6	Composição	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	70,28	R\$ 9,30	R\$ 5,95	R\$ 15,25	R\$ 653,61	R\$ 418,16	R\$ 1.071,77	
7	Composição	SINAPI	98688	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	22,10	R\$ 66,78	R\$ 4,18	R\$ 70,96	R\$ 1.475,84	R\$ 92,37	R\$ 1.568,21	
										<b>R\$ 11.757,97</b>	<b>R\$ 2.715,48</b>	<b>R\$ 14.473,45</b>	
													<b>R\$ 10.965,44</b>
													<b>R\$ 3.508,01</b>
													<b>R\$ 14.473,45</b>

Total sem BDI

R\$ 10.965,44

Total do BDI

R\$ 3.508,01

Total

R\$ 14.473,45

CNPJ: 87297271000139

Obra: Paredes em Drywall - Sala Administração

Orçamento: Execução de Sala com Divisórias Leves

Cliente:

BDI Padrão: 32,000%

Bancos:

SICRO3: RS 1/2025

ORSE: SE 3/2025

## Planilha Sintética c/ Mão de Obra, Material e Equipamento

Empresa: Município de Arroio do Meio



Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unt. com BDI		MAT	Preço Total		Total
							M.O.	MAT		M.O.	MAT	
1	Composição	SINAPI	104718	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	15,00	R\$ 32,85	R\$ 151,55	R\$ 2.273,25	R\$ 184,40	R\$ 492,75	R\$ 2.766,00
2	Composição	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 21,42	R\$ 1.396,33	R\$ 1.396,33	R\$ 1.417,75	R\$ 21,42	R\$ 1.417,75
3	Composição	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 38,66	R\$ 239,23	R\$ 239,23	R\$ 277,89	R\$ 38,66	R\$ 277,89
4	Composição	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	26,64	R\$ 13,17	R\$ 12,82	R\$ 341,53	R\$ 350,84	R\$ 350,84	R\$ 692,37
5	Composição	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX AGRÍCOLA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	26,64	R\$ 5,95	R\$ 9,30	R\$ 247,76	R\$ 158,50	R\$ 158,50	R\$ 406,26
6	Composição	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	8,60	R\$ 4,18	R\$ 66,78	R\$ 574,31	R\$ 35,94	R\$ 35,94	R\$ 610,25
7	Composição	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	0,64	R\$ 23,17	R\$ 7,59	R\$ 4,86	R\$ 30,76	R\$ 14,82	R\$ 19,68
8	Composição	SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	0,64	R\$ 37,22	R\$ 313,22	R\$ 200,46	R\$ 350,44	R\$ 23,82	R\$ 224,28
9	Composição	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3,36	R\$ 10,18	R\$ 3,28	R\$ 11,02	R\$ 13,46	R\$ 34,20	R\$ 45,22
10	Composição	SINAPI	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 28,79	R\$ 7,98	R\$ 63,84	R\$ 36,77	R\$ 230,32	R\$ 294,16

R\$ 5.352,59 R\$ 1.401,27 R\$ 6.753,86

Total sem BDI R\$ 5.116,88

Total do BDI R\$ 1.636,98

Total R\$ 6.753,86