

CNPJ: 87297271000139

Obra: Reforma Ginásio - Cinquentenário

Orçamento: Reforma Ginásio - Cinquentenário

BDI Padrão: 24,600%

Bancos:

SINAPI: RS 8/2025

ORSE: SE 7/2025

Município de Arroio do Meio

Planilha Sintética c/ Mão de Obra, Material e Equipamento



Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI				Preço Total			
							MAT	EQU	M.O.	Total	MAT	EQU	M.O.	Total
1 PISOS							R\$	67.793,47	R\$	73,97	R\$	19.369,80	R\$	87.237,24
1.1	Composição	Próprio	9	CORTE DE PISO EM TACOS DE MADEIRA.	M	85,48	R\$ 1,44	R\$ 0,14	R\$ 2,36	R\$ 3,94	R\$ 123,10	R\$ 11,96	R\$ 201,73	R\$ 336,79
1.2	Composição	Próprio	5	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL.	M²	191,16	R\$ 8,16	R\$ -	R\$ 27,35	R\$ 35,51	R\$ 1.559,87	R\$ -	R\$ 5.228,22	R\$ 6.788,09
1.3	Composição	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,40	R\$ 24,45	R\$ 5,68	R\$ 122,21	R\$ 152,34	R\$ 254,28	R\$ 59,07	R\$ 1.270,98	R\$ 1.584,33
1.4	Composição	Próprio	4	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA, COM REAPROVEITAMENTO.	M²	43,50	R\$ 22,08	R\$ -	R\$ 22,05	R\$ 44,13	R\$ 960,48	R\$ -	R\$ 959,17	R\$ 1.919,65
1.5	Composição	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	428,38	R\$ 1,32	R\$ -	R\$ 1,58	R\$ 2,90	R\$ 565,46	R\$ -	R\$ 676,84	R\$ 1.242,30
1.6	Composição	SINAPI	102202	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	43,50	R\$ 69,92	R\$ -	R\$ 10,75	R\$ 80,67	R\$ 3.041,52	R\$ -	R\$ 467,62	R\$ 3.509,14
1.7	Composição	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	428,38	R\$ 80,01	R\$ -	R\$ 10,71	R\$ 90,72	R\$ 34.274,69	R\$ -	R\$ 4.587,94	R\$ 38.862,63
1.8	Composição	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	147,66	R\$ 46,04	R\$ 0,01	R\$ 2,59	R\$ 48,64	R\$ 6.798,28	R\$ 1,47	R\$ 382,43	R\$ 7.182,18
1.9	Composição	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	147,66	R\$ 100,57	R\$ 0,01	R\$ 4,37	R\$ 104,95	R\$ 14.850,17	R\$ 1,47	R\$ 645,27	R\$ 15.496,91
1.11	Insumo	SINAPI	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	147,66	R\$ 15,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,93	R\$ 2.352,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.352,22
1.12	Composição	Próprio	6	AMARRAÇÃO DE REDE	UN	20,00	R\$ 5,67	R\$ -	R\$ 14,73	R\$ 20,40	R\$ 113,40	R\$ -	R\$ 294,60	R\$ 408,00
1.12	Composição	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	500,00	R\$ 5,80	R\$ -	R\$ 9,31	R\$ 15,11	R\$ 2.900,00	R\$ -	R\$ 4.655,00	R\$ 7.555,00
2 SERVIÇOS FINAIS							R\$	483,06	R\$	-	R\$	1.573,95	R\$	2.057,01
2.1	Composição	ORSE	26	Coleta e carga manuais de entulho	m3	15,00	R\$ 4,94	R\$ -	R\$ 18,53	R\$ 23,47	R\$ 74,10	R\$ -	R\$ 277,95	R\$ 352,05
2.2	Composição	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	576,00	R\$ 0,71	R\$ -	R\$ 2,25	R\$ 2,96	R\$ 408,96	R\$ -	R\$ 1.296,00	R\$ 1.704,96
							R\$	68.276,53	R\$	73,97	R\$	20.943,75	R\$	89.294,25
							Total sem BDI	R\$	71.673,17					
							Total do BDI	R\$	17.621,08					
							Total	R\$	89.294,25					