

MEMORIAIS DESCRITIVOS

PROPRIETÁRIOS: **Município de Arroio do Meio/RS**

TIPO: **Fechamento de quadra esportiva – Esperança de Rui Barbosa**

LOCAL: **Bairro Rui Barbosa**

Objetivo Geral

O presente Memorial Descritivo de especificações técnicas tem por finalidade expor os materiais e acabamentos que definem o fechamento de uma Edificação (Pavilhão) para prática de esporte, em um pavimento térreo, alvenaria de tijolos, bem como instalação de janelas e portas em aço.

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO

1. Instalações Provisórias

Esta fase destina-se a implantação do canteiro de obras, limpeza, marcações e nivelamento bem como implantação das instalações do depósito de materiais (Nas salas já edificadas), e toda a infraestrutura inicial necessária para o bom andamento dos serviços.

2. Locação da obra

As paredes deverão ser locadas sob a fiscalização do responsável técnico, de modo a corresponder exatamente às posições, formas e dimensões constantes no projeto.

3. Paredes

Todas as paredes deverão seguir as espessuras e medidas constantes no Projeto Arquitetônico. As paredes, em geral serão executadas alvenaria estrutural, com tijolos cerâmicos 14x19x39, de forma a configurar paredes, sem revestimento, para locais internos e externos da obra, indicadas em planta.

Os tijolos devem ser argamassados nas juntas, evitando juntas secas. Garantindo a vedação.

Haverá a execução de pilares e vergas em concreto armado para garantir a resistência contra forças laterais.

4. Revestimentos

As paredes internas e externa não receberão revestimento.

5. Esquadrias

As esquadrias – Janelas serão em aço tipo basculante. Portas em aço, 02 unidades abrindo para fora com barra anti-pânico, 02 unidade portão contra peso em aço, com portas auxiliares de acesso.

6. Vidraçaria

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com a NBR 7199 (NB226). Vidro lisos 4mm.

7. Pintura

Todas as paredes internas e externas receberão fundo para posterior receber 2 demãos de tinta acrílica. As aberturas em metal, receberão uma demão de zarcão e posterior pintura esmalte. Cor a ser definida.

8. Recebimento da obra

8.1. Limpeza geral

Os serviços de limpeza serão executados com o máximo de cuidado de modo a não danificar qualquer parte da obra. Será removido todo o entulho do terreno, bem como todas as instalações provisórias, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos em geral.

16. Testes de funcionamento

Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO das perfeitas condições de funcionamento de equipamentos diversos, ferragens, etc.

Arroio do Meio/RS 11 de novembro de 2024

Aldir De Bona
Engenheiro Civil | CREA RS 183518